

長期計画土木事業 新屋舗装修繕工事

(他) 柵津353号線

東御市 新屋

数 量 計 算 書

東 御 市

[illegible][illegible]

## 撤 去 工

舗装版切断工 (t=4cm)

$$L = \underset{\text{起点部}}{4.6} + \underset{\text{終点部}}{2.7} = 7.3 \text{ m}$$

舗装取壊し工

$$A = 200.3 = 200.3 \text{ m}^2$$

舗装面積計算書より

舗装殻運搬 (運搬距離 L= 4.0km)

$$V = 200 \times 0.04 = 8.0 \text{ m}^3$$

舗装殻処分 (AS殻)

$$8.0 \times 2.35 = 18.8 \text{ t}$$

| 舗 装 面 積 計 算 書 |             |             |             |            |           |     |
|---------------|-------------|-------------|-------------|------------|-----------|-----|
| 測点名           | 追加距離<br>(m) | 舗装幅員<br>(m) | 平均幅員<br>(m) | 距 離<br>(m) | 面積<br>(㎡) | 備考  |
| NO. 0         | 0. 0        | 3. 6        | 1. 10       | 4. 20      | 1. 8      | ヘロン |
| NO. 0         | 0. 0        | 3. 6        |             | 0. 00      |           |     |
| NO. 1         | 20. 0       | 4. 0        | 3. 80       | 20. 00     | 76. 0     |     |
| NO. 1+10      | 30. 0       | 5. 2        | 4. 60       | 10. 00     | 46. 0     |     |
| NO. 2         | 40. 0       | 2. 5        | 3. 85       | 10. 00     | 38. 5     |     |
| NO. 2+14. 6   | 54. 6       | 2. 7        | 2. 60       | 14. 60     | 38. 0     |     |
|               |             |             |             |            |           |     |
|               |             |             |             |            |           |     |
|               |             |             |             |            |           |     |
|               |             |             |             |            |           |     |
|               |             |             |             |            |           |     |
|               |             |             |             |            |           |     |
|               |             |             |             |            |           |     |
|               |             |             |             |            |           |     |
|               |             |             |             |            |           |     |
|               |             |             |             |            |           |     |
|               |             |             |             |            |           |     |
| 合 計           |             |             |             | 54. 60     | 200. 3    |     |