

長期計画土木事業
栗林舗裝修繕工事

(二) 東深井タタラ堂線

東御市 栗林

数 量 計 算 書

東 御 市

数量総括表

[illegible]

撤 去 工

舗装版切断工 (t=4cm)

$$L = 4.2 + 11.0 = 15.2 \text{ m}$$

起点部

舗装取壊し工

$$A = 130 = 130 \text{ m}^2$$

舗装面積計算書より

舗装殻運搬 (運搬距離 L= 7.1km)

$$V = 130 \times 0.04 = 5.2 \text{ m}^3$$

舗装殻処分 (A S 殻)

$$5.2 \times 2.35 = 12.2 \text{ t}$$

舗 装 面 積 計 算 書						
測点名	追加距離 (m)	舗装幅員 (m)	平均幅員 (m)	距 離 (m)	面積 (㎡)	備考
NO. 0	0. 0	4. 2		0. 00		
NO. 1	20. 0	3. 3	3. 75	20. 00	75. 0	
NO. 1+15	35. 0	4. 0	3. 65	15. 00	54. 8	
合 計					129. 8	