

田沢減圧槽フロート弁更新工事

東御市 田沢

数 量 計 算 書

東 御 市

数量総括表（本工事分）

[illegible]

数量総括表 (本工事分)

[illegible]

数量総括表 (本工事分)

[illegible]

土工費

取壊し工

AS舗装版切断

$$L = 3.5 + 3.5 + 1.6 = 8.6 \text{ m}$$

AS舗装版取壊し（積込）

$$A = 1.6 \times 3.5 = 5.6 \text{ m}^2$$

AS殻運搬（L=7.1km）

$$V = 5.6 \times 0.05 = 0.3 \text{ m}^3$$

AS殻処分

$$0.3 \times 2.35 = 0.7 \text{ t}$$

土 工

機械掘削

$$V = 1.63 \times 2.0 = 3.3 \text{ m}^3$$

$$V = 1.50 \times 1.0 = 1.5 \text{ m}^3$$

$$V = \text{合計} = 4.8 \text{ m}^3$$

人力掘削

$$V = 0.39 \times 2.0 = 0.8 \text{ m}^3$$

$$V = 0.39 \times 1.0 = 0.4 \text{ m}^3$$

$$V = \text{合計} = 1.2 \text{ m}^3$$

土砂運搬（L=5.4km）

$$V = 4.8 + 1.2 = 5.9 \text{ m}^3$$

埋戻し（砂）

$$\text{撤去} \quad V = 3.0 \times 1.0 \times 0.42 = 1.3 \text{ m}^3$$

管延長 掘削幅 砂層

埋戻し（RC-40）

$$V = 5.9 - 1.3 - 0.600 = 4.1 \text{ m}^3$$

全体掘削 砂 路盤分

舗装工

下層路盤工(RC-40 t=15cm)

$$A = 2.0 \times 1.0 = 2.0 \text{ m}^2$$

上層路盤工(M-25 t=10cm)

$$A = 2.0 \times 1.0 = 2.0 \text{ m}^2$$

表層工（再生密粒度AS20F t=5cm）

$$A = 5.6 = 6 \text{ m}^2$$

任意仮設工

交通誘導員 B

$$N = 6 = 6 \text{ 人}$$

*3.0日×2人