

下八重原消火栓設置工事

東御市 下八重原

数 量 計 算 書

東 御 市

数量総括表

[illegible]

数量総括表

[illegible]

数量総括表

[illegible]

土工費

取壊し工

AS舗装版切断

$$L = 2.1 + 1.5 = 3.6 \text{ m}$$

AS舗装版取壊し（積込）

$$A = 2.1 \times 1.5 = 3.2 \text{ m}^2$$

AS殻運搬（L=3.5km）

$$V = 3.2 \times 0.04 = 0.1 \text{ m}^3$$

AS殻処分

$$0.1 \times 2.35 = 0.3 \text{ t}$$

土 工

機械掘削

$$V = 1.72 \times 1.1 = 1.9 \text{ m}^3$$

人力掘削

$$V = 0.35 \times 1.1 = 0.4 \text{ m}^3$$

土砂運搬（L=3.7km）

$$V = 1.9 + 0.4 = 2.3 \text{ m}^3$$

埋戻し（砂）

$$V = 0.4 = 0.4 \text{ m}^3$$

埋戻し（RC-40）

$$V = 2.3 - 0.4 - 3.15 \times 0.3 = 0.9 \text{ m}^3$$

全体掘削 砂 路盤分

舗装工

下層路盤工（RC-40 t=20cm）

$$A = 2.1 \times 1.5 = 3.2 \text{ m}^2$$

上層路盤工（M-25 t=10cm）

$$A = 2.1 \times 1.5 = 3.2 \text{ m}^2$$

表層工（再生密粒度AS13F t=4cm）

$$A = 3.2 = 3.2 \text{ m}^2$$

任意仮設工

交通誘導員B

$$N = 6 = 6 \text{ 人}$$

*3.0日×2人