第８回東部地区小学校給食センター建設検討委員会　次第

日時：令和８年 10 月８日（木）
午後７時から
場所：東御市中央公民館３階　講堂

１　開　会

２　教育長あいさつ

３　委員自己紹介

４　会議事項

(1) これまでの東部地区小学校給食センター建設検討員会の開催内容について

(2) 東部地区小学校給食センター建設工事の進捗について
- 建設工事請負業者：株式会社竹花組東御支店
- 厨房機器備品購入請負業者：株式会社中西製作所長野営業所

(3) 東部地区小学校等給食室改修・整備工事について

(4) その他
- 給食配送車について
- 米飯炊飯について
- 食物アレルギー対応について

５　その他

６　閉　会

これまでの東部地区小学校給食センター建設検討委員会の開催内容について

1　東部地区小学校給食センター建設検討委員会（以下、「検討委員会」という。）

(1) 検討委員会の設置概要

東部地区小学校給食センター建設計画について、小学校 PTA や児童・園児の保護者および市民に対して説明会を開催し、まちづくり懇談会などの機会を捉え事業説明を行ってきました。

検討委員会は、当該給食センターが食育を効果的に実施することができる施設となるよう、関係者による必要な事項の検討及び意見聴取をするため、令和６年７月８日に設置した組織です。

(2) 検討委員会の委員

学校関係者、保護者、関係行政機関、関係団体、有識者及び公募等から 18 名の委員により構成されています。（別紙委員名簿のとおり）

2　これまでの検討委員会の開催内容

◆第１回検討委員会

期　日	令和６年７月８日（月）
会議事項	(1) 東部地区小学校給食室の現状 (2) 目指す施設整備計画 (3) 北御牧学校給食センター視察について
会議概要	東部地区小学校給食室の施設・設備の老朽化、学校給食衛生管理基準、地産地消の取り組み、食育の取り組み、アレルギー食対応の現状と、市が目指す施設整備計画について説明し、建設検討委員会として次の事項を確認しました。 ・**給食センター化を目指しよりよい施設となるよう話し合っていく。** ・給食センター建設予定地は田中小学校周辺でよい。
主な意見	・建設予定地が田中小学校周辺のため、安全面に配慮してほしい。 ・子どもが育てた野菜を給食に使うといった食育を継続してほしい。 ・保育園保護者に対してもセンター化の説明をしてほしい。 ・現在の施設での衛生管理確保、アレルギー食対応は難しい。 ・給食センターでできる食育や地産地消をみんなで考えていきたい。

◆第２回検討委員会

期　日	令和６年８月６日（火）
会議事項	(1) 米飯炊飯について (2) 東部地区小学校給食センター建設基本設計について
会議概要	これまで炊飯設備がなく委託炊飯により米飯を提供していましたが、東部地区小学校給食センターでは**炊飯設備を整備し、自場において米飯炊飯する方向で計画**していくことになりました。
主な意見	・委託炊飯ではできなかった混ぜご飯もできるようになる。 ・自場炊飯では、子どもたちが温かいおいしいご飯が食べられると思う。

◆北御牧学校給食センター試食会

期　日	令和6年11月15日及び11月25日
対象者	(1) 小学校通学または通学予定の子どもの保護者 (2) 検討委員
開催概要	建設予定の東部地区小学校給食センターに係り、保護者の皆様にセンター方式の給食を知ってもらうことを目的に北御牧学校給食センターの施設見学・取り組み説明・給食試食を開催し、27名の参加がありました。
参加者 ｱﾝｹｰﾄ	・子どもが食物アレルギーがあるので、アレルギー対応をどのようにしているか知ることができてありがたかった。 ・子どもたちにも見てもらって、感謝しながら毎日の給食を食べてほしいと思った。 ・成長に合わせてエネルギー量も考えていただきとてもありがたいと思った。 ・新しくセンター給食になると聞いて興味を持ってきましたが、安心してお願いできると思った。 ・周りの方からは、不安な点があるとの意見がありました。もう少し丁寧に経緯や詳細説明があるといいと思った。

◆第3回検討委員会

期　日	令和6年11月27日（水）
会議事項	(1) 東部地区小学校給食センター建設基本設計について (2) 食育の取り組みについて (3) 地産地消の取り組みについて (4) アレルギー食対応について
会議概要	建設に係る基本設計の完了報告を行い、また、食育、地産地消、食物アレルギー対応の取り組みの現状と課題を説明し、意見交換を行いました。
主な意見	・北御牧学校給食センターのような給食関係者が学級に入り共食する取り組みをできる限り多く行ってほしい。 ・４校がまとまることで、これまでにない食材量が必要となるため大規模農家との連携も必要になると思う。 ・すべての品目の地産地消向上は難しいと感じる。生産量の多いものや保存のきく品目への取り組みから進めることになると思う。 ・アレルギーを持つ保護者から意見を吸い上げたらどうか。

◆第４回検討委員会

期　日	令和７年２月 27 日（木）
会議事項	(1) 食物アレルギー対応について
会議概要	食物アレルギー対応について、給食センターへ移行した場合の検討課題・検証結果を報告し、市の食物アレルギー対応の指針に基づき安全な給食提供が困難な際は、これまでどおり弁当対応等を保護者に依頼する場合がありますが、献立の変更、使用食材の変更及び食物アレルギーの種類を工夫すること等により、**これまでと変わらない給食提供をすることを基本方針とする**説明を行い、意見交換を行いました。
主な意見	・現状、各学校によって状況に応じたアレルギー対応や準備をしている。 ・子どもはどんな行動をするかわからないときがあり、アレルギーの事故が起こった際に適切に対応ができる体制を今後も整えてほしい。 ・アレルギーも時代とともに変化していくので毎年確認するようなマニュアル作りが必要と思う。 ・受配校での受け渡しを重要になると思う。 ・細かく対応してもらっていると思うが、アレルギーを持つ親や子はすごくこわいと思う。丁寧な対応をお願いしたい。 ・先生だけではなく、子どもたち同士においても友達のアレルギーを把握することも重要だと思う。

◆第５回検討委員会

期　日	令和７年７月 23 日（水）
会議事項	(1) これまでの東部地区小学校給食センター建設検討委員会の開催内容について (2) 東部地区小学校給食センター建設実施設計の進捗について (3) 東部地区小学校給食センターでの食育について
会議概要	年度の切替で新たに検討委員になった方がいることから、これまでの検討委員会の内容について説明を行いました。 給食センター建設実施設計の進捗について確認いただき、現在の学校における食に関する指導、実態調査における東御市内小学校の現状及び給食センターにおける食育の取り組み検討について説明を行い、意見交換を行いました。
主な意見	・試食会によって保護者の考え方が変わると思うので、試食会を多く実施してほしい。 ・給食だより等により、家庭でも取り組みやすい食育を促してほしい。 ・給食センターとなると子ども達と給食関係者の距離が離れてしまうため、年に１度は子ども達と一緒に食べる機会を作ってほしい。

◆第６回検討委員会

期　日	令和７年 12 月８日（月）
会議事項	(1) 東部地区小学校給食センター建設について (2) 地産地消について (3) 東部地区小学校給食センター運営について
会議概要	造成工事に着手し、それに伴う田中小学校敷地利用および今後の工事予定について確認しました。 地産地消の現状と課題、給食センター稼働に係る配送計画、調理工程および食器・食缶の変更案について説明を行い、意見交換を行いました。
主な意見	・配送に関して、出発時間が異なるため学校の順番についても検討してほしい。 ・食器・食缶の変更は、練習のため給食センターに変わる前から使ってみたほうがよいのではないか。

◆第７回検討委員会

期　日	令和８年３月 25 日（水）
会議事項	(1) 建設工事の進捗状況について (2) 米飯炊飯について (3) 食物アレルギー対応について
会議概要	建設工事に係る歩道設置、工事車両専用出入口および学校菜園の整備完了を報告し、今後の工事予定について説明しました。 米飯炊飯については、地元産米の活用に向けた打合せ経過を説明し、食物アレルギー対応については、養護教諭と栄養教諭等において協議し、対応方法の見直し等を行った経過について説明を行い、意見交換を行いました。
主な意見	・子どもたちはパンでもご飯でもよく食べるが、低学年はパンを食べるのに少し時間がかかっていると感じる。 ・新しい施設、設備になれるのに時間がかかると思うが、その間、アレルギー対応を行うことは大変だと思う。

８教号外
令和８年６月 15 日

田中小学校保護者　各位

東御市教育委員会

東部地区小学校給食センター建設工事に係る
田中小学校敷地内の利用について（お願い）

時下ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。
平素より市教育行政全般にわたりまして、ご理解とご協力を賜り感謝申し上げます。
さて、東御市教育委員会では、田中小学校、滋野小学校、祢津小学校および和小学校の給食室を統合した東部地区小学校給食センター建設を計画し、下記のとおり建設工事に着手いたしますのでお知らせいたします。
工事期間中は工事車両の出入りや駐車場の利用制限等ご不便をおかけしますが、ご理解とご協力をお願いいたします。

記

１　建設工事期間（予定）　　令和８（2026）年６月から令和９（2027）年 10 月まで

２　工事範囲　　裏面のとおり

３　留意事項
(1) **６月 22 日（月）から**仮囲い及び現場事務所等を設置するため、**体育館東側駐車場が利用制限**になります（駐車可能台数 10 台以下）。
(2) 駐車場が手狭となりますので、**児童の登校は原則徒歩**でお願いします。やむをえない事情により送迎が必要な場合には、次の点についてご注意ください。（裏面参照）
・**市役所駐車場を利用するなど、学校以外の場所での送迎**をお願いします。なお、けがや体調不良等の緊急時については、体育館東側駐車場に数台駐車できますのでご使用ください。
・体育館南側をロータリーとしますので、旋回（右回り）してください。ロータリーを使用する場合には、**ロータリーで停車後、すぐに乗り降り**できるよう、スムーズに車が流れることにご協力をお願いします。なお、**ロータリー内は駐車禁止**です。
・門扉周辺が非常に狭く、児童の動線と交差しますので、**時速 10 ㎞/h 以内を守り、譲り合って**通行してください。
(3) 工事に関しましては、カラーコーンやフェンスの設置、交通誘導員の配置等、安全管理に努めてまいりますので、ご理解とご協力をお願いいたします。

東御市教育委員会教育課学校施設係
〒389-0592　東御市県 281－2
課長：土屋　　係長：所　　担当：小林
電話　0268-64-5906　　FAX　0268-64-5878
e-mail：kyouiku@city.tomi.nagano.jp

東部地区小学校給食センター建設工事に係る田中小学校敷地内の利用について


期間（予定）２０２６.６～２０２７.１０

(1)**６月22日（月）**から仮囲い及び現場事務所等を設置するため、**体育館東側駐車場が利用制限**になります（駐車可能台数10台以下）。

(2)駐車場が手狭となりますので、**児童の登校は原則徒歩**でお願いします。やむをえない事情により送迎が必要な場合には、次の点にご注意ください。


- **市役所駐車場を利用するなど、学校以外の場所での送迎**をお願いします。なお、けがや体調不良等の緊急時については、体育館東側駐車場に数台駐車できますのでご使用ください。
- 体育館南側をロータリーとしますので、旋回（右回り）してください。ロータリーを使用する場合には、**ロータリーで停車後、すぐに乗り降り**できるよう、スムーズに車が流れることにご協力をお願いします。なお、ロータリー内は**駐車禁止**です。
- 門扉周辺が非常に狭く、児童の動線と交差しますので、**時速10km/h以内を守り、譲り合って**通行してください。

(3)工事に際しましては、カラーコーンやフェンスの設置、交通誘導員の配置等、安全管理に努めてまいりますので、ご理解とご協力をお願いいたします。



東部地区小学校給食センター建設工事の進捗状況について

全体工程表（令和８年度分建物本体工事抜粋）





これまでの工事内容

・仮設工事（鉄板敷き、仮設事務所、仮囲いなど）
・地盤改良工事（34箇所）
・基礎掘削工事
・残土搬出など

現在の工事内容（令和８年９月25日現在）

　建物の基礎となるコンクリート内部に鉄筋を配置・組み立てる基礎配筋を施工しています。今後、基礎コンクリート打設後、鉄骨建方を予定しています。


現在の進捗率　約６．５％

予定通りの工事進捗が図られています。


東部地区小学校給食センター建設工事の進捗状況について

設計内容の見直し

エレベーター　見学スペース　会議スペース



１階平面図



２階平面図

エレベーターの設置について

東部地区小学校給食センターに求められる機能として、自校の給食室に代わって新たな食育の場を担うものであることを念頭に、２階に児童・生徒の見学スペースと食育授業が行えるスペースを確保しており、昇降設備としてエレベーターの設置を計画していました。

この度、建設工事が契約となり実際に工事を進めるにあたり、社会情勢による今後の更なる資機材費の高騰等が想定される中で、真に必要な機能、また、安全・安心な給食を提供するという本来の目的を達成するため、改めて各種機能の必要性等について検討を行っており、エレベーターの設置についても再度検討を行いました。

まず、北御牧学校給食センターにおける施設見学は年１回程度（２年生）であり、この実績を参考とすると、４小学校で仮に２学年が施設見学に来た場合でも、４校×２学年で８回程度であり、また、建物の用途からも不特定多数の方が訪れる施設でないことと、初期費用及びランニングコストの必要経費等を総合的に判断したところ、エレベーターについては設置しないこととさせていただきたいと考えております。

単純にエレベーターの設置を止めるのではなく、開かれた給食センターとすべく、施設内にライブカメラを設置し、ＩＣＴを活用し、教室にいながらも自分たちが食べる給食がどのように作られているのかを視聴できる環境を整備する計画です。

現地で自分の目で見る機会、直接現場に行かずとも視聴できる環境を整備することで、食育の場としての選択肢が増え、様々な教育の場として選ばれる施設になることを目指してまいります。

区分	名称	数量	金額
初期費用	エレベーター	１台	21,340,000円
	乗場戸遮煙機能	２箇所	970,000円
	経費	１式	4,380,000円
	消費税		2,669,000円
	合計		29,359,000円

区分	名称	数量	金額
ランニングコスト	保守点検	12月	1,166,000円
		10年	11,660,000円
		20年	23,320,000円
		30年	EV更新

区分	名称	数量	金額
視聴設備	ライブカメラ	１式	3,000,000円

1　改修・整備に係る基本方針

(1)　改修･整備対象学校


田中小学校、滋野小学校、祢津小学校、和小学校、東部中学校

(2)　改修･整備基本方針

各学校において、給食センターから給食コンテナを受け入れるための改修･整備工事について、各学校における個別事項を除き、次の項目を共通事項とします。なお、東部中学校にあっては米飯のみの配送のため改修範囲はコンテナの出入口のみです。


①既存給食室の必要面積を本コンテナ室に改修（和小除く）し、必要面積以外は倉庫または既存のままとする。
②見える部分の給食設備等はすべて撤去し床を平らにするが、天井や床に隠れている配管やダクト等はキャップ止め等を行い残置する。
③既存のエアコンは、コンテナ室へ移設する。
④既存の給食室トイレは撤去する（祢津小除く）。
⑤既存の給食室内の照明はすべてLEDに更新する。

(3)　改修･整備スケジュール



2　田中小学校


(1) 配置図



■配置図（仮設計画図）　S=1/800


2　田中小学校

(2) 給食室(本コンテナ室)改修平面図




2　田中小学校

(3) 仮コンテナ室改修平面図



3　滋野小学校


(1) 配置図



3　滋野小学校

(2) 給食室(本コンテナ室)改修平面図


【本コンテナ室】個別事項
①南側に出入口及びドックシェルターを設ける。
②配送車に合わせ床を130mm上げ、教室との行き来は階段、スロープ設置する。



[改修]　平面図　S=1/50


滋野小学校　平面図［改修］

番号･位置･数量	[新設] AD コンテナ室	1ヵ所	
形状			
方式・見込	片開きドア	見込：70	
材種	アルミ		
仕上	電解二次着色（カラー）		
硝子	PW6.8 網：アルミパネル		
金物	レバーハンドル錠、DC、T番、シリンダー、サムターン アルミ額縁、SUS下枠、その他付属金物一式		
備考	EX(MA31同等品		

番号･位置･数量	[新設] DS コンテナ室	1ヵ所	[新設] SS コンテナ室	1ヵ所
形状				
方式・見込	ドックシェルター		軽量シャッター(手動)	
材種	アルミ製		スチール t0.8 カラー鋼板	
仕上	—		—	
硝子	—		—	
金物	メーカー標準仕様 その他付属金物一式		ガイドレール：カラー鋼板、シャッターケース、スチール座板 その他付属金物一式	
備考	使用ﾄﾗｯｸﾀｲﾌﾟを再確認の上、詳細寸法を決定する		文化シャッター／ファイター同等品	

突き出しサイン　A1:1/5、A3:1/10

アクリル3.0t+3.0t貼り合わせ　グレー系マット
表示：シート切り文字貼り（白）



平付けサイン　A1:1/5、A3:1/10

アクリル3.0t 黒 艶消し
ビス止め　シート切文字　白
※平付けタイプ：H=1500中心




凡例

W-1	LGS65形+石膏ボード t12.5 両面張り 新設	VS	床：長尺塩ビシート
W-2	LGS65形+石膏ボード t12.5 片面張り 新設	○A	コーナーガード A：樹脂製 H=2000 25×25
W-3	既存下地・仕上げ撤去の上、下地・仕上材新設		二重床 新設
△	突き出しサイン 2ヶ所		床(モルタル下地 t50・仕上) 新設
□	平付けサイン 1ヶ所		



株式会社宮本忠長建築設計事務所 TADANAGA MIYAMOTO ARCHITECT & ASSOCIATES 一級建築士事務所（長野)M第93221号	東御市	滋野小学校	設計者 一級建築士登録 第393807号 中澤 太一	東部地区小学校給食センター建設工事（東部地区小学校給食室改修・整備工事） JOB NAME	DATE 2026.03 JOB NO. 2630-2
				SHEET NAME 平面図・建具表 【改修】	SCALE A1 1:50 PART 建築意匠 SCALE A3 1:100 SEET NO. B-B-09

3　滋野小学校

(3) 仮コンテナ室設置平面図



【仮コンテナ室】個別事項
①昇降口東側に仮設コンテナ及び渡り廊下を設置する。
②昇降口の樹木3本を伐採する。
③本コンテナ室完成後、すべて撤去する。

番号･位置･数量	コンテナ室 4ヶ所	コンテナ室 1ヶ所	コンテナ室 1ヶ所
形状			
方式・見込	引違戸	引違窓	手動軽量バランスシャッター
材種	アルミ	アルミ	スラット t=0.4
仕上	電解二次着色（カラー）	電解二次着色（カラー）	
硝子	強化型板 t=4	強化型板 t=4	
金物	戸車、クレセント(抗菌仕様)、その他付属金物一式	戸車、クレセント(抗菌仕様)、その他付属金物一式	ガイドレール：カラー鋼板、シャッターケース アルミレール、その他付属金物一式
備考			

株式会社宮本忠長建築設計事務所 TADANAGA MIYAMOTO ARCHITECT & ASSOCIATES 一級建築士事務所（長野)M第93221号	東御市	滋野小学校	設計者 一級建築士登録 第393807号 中澤 太一	東部地区小学校給食センター建設工事（東部地区小学校給食室改修・整備工事）	DATE 2026.03 / JOB NO. 2630-2
				JOB NAME	SCALE A1 1：50 / PART 建築意匠
				SHEET NAME 平面図・建具表	SCALE A3 1：100 / SEET NO. G-B-03

4　祢津小学校


(1) 配置図


道路境界線
管理・特別教室棟
仮設コンテナ 設置範囲
給食室 改修範囲
普通教室棟
体育館
給食室（本コンテナ室）
仮コンテナ室（新設）

4　祢津小学校


(2) 給食室(本コンテナ室)改修平面図



【本コンテナ室】個別事項
①東側に出入口及びドックシェルターを設ける。
②配送車に合わせ床を570mm上げ、教室との行き来は階段、スロープ設置する。
③既存の休憩室及びトイレはそのまま残し、教員休憩室として活用する。



[改修後]　平面図　S=1/50


祢津小学校　平面図［改修］

番号･位置･数量	[新設] WD 1 多目的室	1ヵ所	[新設] AD 1 コンテナ室	1ヵ所
形状				
方式・見込	片開きフラッシュ戸	扉厚:36	片開きドア	見込：70
材種	木製：ポリ合板		アルミ	
仕上	OSCL（大手）		電解二次着色（カラー）	
硝子	—		PW6.8　膳：アルミパネル	
金物	レバーハンドル、丁番、ドアクローザー、シリンダー、サムターン その他付属金物一式		レバーハンドル錠、DC、丁番、シリンダー、サムターン アルミ額縁、SUS下枠、その他付属金物一式	
備考	木製三方枠		EXIMA31同等品	

番号･位置･数量	[新設] DS 1 コンテナ室	1ヵ所	[新設] SS 1 コンテナ室	1ヵ所
形状				
方式・見込	ドックシェルター		軽量シャッター(手動)	
材種	アルミ製		スチール t0.8　カラー鋼板	
仕上	—		—	
硝子	—		—	
金物	メーカー標準仕様 その他付属金物一式		ガイドレール：カラー鋼板、シャッターケース、スチール座板 その他付属金物一式	
備考	使用ﾄﾗｯｸｻｲｽﾞを再確認の上、詳細寸法を決定する		文化シャッター／ファイター同等品	

突き出しサイン　A1:1/5、A3:1/10

アクリル3.0t+3.0t貼り合わせ　グレー系マット
表示：シート切り文字貼り（白）



平付けサイン　A1:1/5、A3:1/10

アクリル3.0t 黒 艶消し
ビス止め　シート切文字　白
※平付けタイプ：H=1500中心




凡例

W-1	LGS100形+石膏ボード t12.5 両面張り　新設	VS	床：長尺塩ビシート
W-2	LGS100形+石膏ボード t12.5 片面張り　新設	○A	コーナーガードA：樹脂製 H=2000　25×25
W-3	LGS65形+石膏ボード t12.5 片面張り　新設		二重床　新設
W-4	既存下地・仕上げ撤去の上、 下地・仕上材新設		床(下地・仕上げ)　新設
△	突き出しサイン　2ヶ所	□	平付けサイン　1ヶ所


株式会社宮本忠長建築設計事務所 TADANAGA MIYAMOTO ARCHITECT & ASSOCIATES 一級建築士事務所（長野)M第93221号	東御市	祢津小学校	設計者　一級建築士登録 第393807号　中澤　太一	東部地区小学校給食センター建設工事（東部地区小学校給食室改修・整備工事）	DATE 2026.03　JOB NO. 2630-2
				JOB NAME	SCALE A1 1:50　PART 建築意匠
				SHEET NAME 平面図・建具表　【改修】	SCALE A3 1:100　SEET NO. C-B-09

4　祢津小学校

(3) 仮コンテナ室設置平面図



【仮コンテナ室】個別事項
①来賓出入口西側に仮設コンテナ及び渡り廊下を設置する。
②本コンテナ室完成後、すべて撤去する。

番号･位置･数量	コンテナ室 4ヶ所	コンテナ室 1ヶ所	コンテナ室 1ヶ所
形状			
方式・見込	引違戸	引違窓	手動軽量バランスシャッター
材種	アルミ	アルミ	スラット t=0.4
仕上	電解二次着色（カラー）	電解二次着色（カラー）	
硝子	強化型板 t=4	強化型板 t=4	
金物	戸車、クレセント(抗菌仕様)、その他付属金物一式	戸車、クレセント(抗菌仕様)、その他付属金物一式	ガイドレール：カラー鋼板、シャッターケース アルミレール、その他付属金物一式
備考			

株式会社宮本忠長建築設計事務所 TADANAGA MIYAMOTO ARCHITECT & ASSOCIATES 一級建築士事務所（長野）M第93221号

東御市

祢津小学校

設計者　一級建築士登録 第393807号　中澤　太一

JOB NAME　東部地区小学校給食センター建設工事（東部地区小学校給食室改修・整備工事）

SHEET NAME　平面図・建具表


DATE 2026.03　JOB NO. 2630-2

SCALE A1 1：50　PART 建築意匠

SCALE A3 1：100　SEET NO. H-B-03

5　和小学校


(1) 配置図


本コンテナ室（現在2年竹組）
給食室（多目的室）
給食室 改修範囲
北特別教室棟
コンテナ室
普通教室棟RC2階建て
管理棟
南特別教室棟
体育館
プール
プール

5　和小学校


(2) 本コンテナ室平面図

【本コンテナ室】個別事項
①現在2年竹組の教室を本コンテナ室に改修する。
②南側に出入口及びドックシェルターを設け、配送車に合わせ屋外を870mm掘り下げスロープ設置する。




5　和小学校

(3) 給食室(多目的室)改修平面図




6　東部中学校

(1) 配置図



6　東部中学校

(2) 配膳室平面図




1　配送車導入の目的


自校式給食室から給食センター方式に変更することに伴い、給食センターから各小学校等へ給食を配送する必要があることから、給食配送車を導入します。導入にあっては、初期費用の低減や保守点検等が含まれ適切な車両管理ができるため、7年間のリース契約とし、また、夏休み期間中に車検が実施できるよう令和9年9月に登録し納車予定です。

2　配送車導入の概要

給食配送車仕様一覧

車名等	イスズ　エルフ　ワイドロング	イスズ　エルフ ハイキャブショート
型　式	2WG-NPS88AM	2WG-NMS88AM
変速機	オートマチック	
駆動方式	4輪駆動（4WD）車	
積載量等	3000kg（給食コンテナ5台積み）	2000kg（給食コンテナ4台積み）
乗車店員	3名	2名
導入台数	1台	2台
出力	150PS	
使用燃料	軽油	
その他	「中型車（8t）に限る」運転免許で運転できること	





3　配送車荷台の特徴


(1) 給食コンテナの数量


給食コンテナ数にあっては、学級数や食缶数によって異なり、各学校次のとおり見込んでいます。

- 田中小学校…5台
- 滋野小学校…4台
- 祢津小学校…3台
- 和　小学校…4台
- 東部中学校…1台（米飯のみ）

(2) 給食コンテナの種類

給食コンテナの種類は、おかず等すべての給食を配送する東部地区小学校分と、米飯のみを配送する東部中学校分の2種類あり、それぞれ給食コンテナサイズが異なりますが、5台積み車両、4台積み車両それぞれ、とちらの給食コンテナも搭載可能な仕様としています。






(3) 配送イメージ

今後の児童・生徒・学級数の変動により異なり、現在調整中ですが、次の配送を計画しています。

- 5台積み…田中小学校～給食センター～祢津小学校・東部中学校
- 4台積み①…滋野小学校
- 4台積み②…和小学校



米飯炊飯について

１　給食センターにおける米飯炊飯の提供方針

２　学校給食における米飯提供の状況

３　給食センターにおける米飯提供の方針

４　地元産米を活用した米飯提供に向けた検討会

５　今後のスケジュール

１　給食センターにおける米飯提供の方針

■地産地消と子どもたちへの食育の充実

■地域で育てたお米を地域の子どもたちへ


■<u>東御市産米の学校給食への活用を目指したい</u>

２　学校給食における米飯提供の状況

	東部地区小中学校	北御牧学校給食センター
炊飯方法	委託炊飯	自場炊飯
購入先	長野県学校給食会	北御牧米穀生産者組合
品種	長野県産のブレンド米（上小産米） （コシヒカリ90%、あきたこまち10%）	北御牧産コシヒカリ
供給価格	1kgあたり582円（税抜） （炊飯加工賃を除く）	1kgあたり582円（税抜）
納入実績 （令和6年度）	田中小・滋野小・祢津小・和小　13.5t 東部中　11t	3.6t

２　学校給食における米飯提供の状況

【１食あたりの食材費の内訳】
（令和8年度小4の場合：1食あたり356円）



３　給食センターにおける米飯炊飯の計画

【米穀使用数量】

■ １日あたり

・４小学校分：約90kg（70g×1,320人＝92,400g）

・中学校分　：約70kg（95g×750人＝71,250g）

■ １週間あたり（週４回提供の場合）

・４小学校分：約360kg

・中学校分　：約280kg

・中学校分の炊飯は、センター稼働の１～２年後を予定

４　地元産米を活用した米飯提供に向けた検討会

■出席者　東御市東部地区米生産者5者、
JA信州うえだ東部営農課、
農林課農政係、
北御牧学校給食センター、
教育課学校施設係

■検討事項　納入体制、
納入方法・納入基準、
供給価格　等

■検討会　第1回　令和8年2月24日（火）
第2回　令和8年8月25日（月）

４　地元産米を活用した米飯提供に向けた検討

(2) 納入方法・納入基準

品種等	東御市産　コシヒカリ
等級	一等米
納品重量	約15kg（調理員が炊飯設備に投入可能な重量）
納入頻度	週１回程度（約４回分備蓄）
納入時間	給食センターが指定する受け取り可能な時間帯
その他	・色彩選別機を用いて異物等を除去 ・新しい米袋で納品（紙・ビニールは問わない）

５　今後のスケジュール

■令和8年11月中旬以降　第3回検討会の開催

■令和8年中の方針決定を目指す
（令和9年産米の作付け計画を踏まえ）

■令和9年度3学期からの給食センターを稼働予定

５　今後のスケジュール

■令和8年産米の収穫状況等を踏まえた米価の検討

■生産者ごとの納入数量の調整方法

■契約方法（年産・年度のどちらとするのか）

■衛生管理

基　本　調　査　**（毎年記入）**太枠内を記入してください　　【東御市様式１】

ふりがな
児童生徒名　　生年月日　（H・R）　　年　　月　　日　　保護者連絡先（氏名　　TEL　　続柄　　）

調　査　内　容 次年度４月時点の学年で記入してください			小学校１年 記入日　年　月　日	小学校２年 記入日　年　月　日	小学校３年 記入日　年　月　日	小学校４年 記入日　年　月　日	小学校５年 記入日　年　月　日	小学校６年 記入日　年　月　日	中学校１年 記入日　年　月　日	中学校２年 記入日　年　月　日	中学校３年 記入日　年　月　日
1	**食物アレルギーはありますか。**		ある 以下にお答えください ／ ない 質問７へ	ある 以下にお答えください ／ ない 質問７へ	ある 以下にお答えください ／ ない 質問７へ	ある 以下にお答えください ／ ない 質問７へ	ある 以下にお答えください ／ ない 質問７へ	ある 以下にお答えください ／ ない 質問７へ	ある 以下にお答えください ／ ない 質問７へ	ある 以下にお答えください ／ ない 質問７へ	ある 以下にお答えください ／ ない 質問７へ
2	**食物アレルギーの原因となる食物名をすべて記入してください。** ※「ごま」、「そば」などの食物名を具体的に記入してください。 **【記入例】** ×「魚卵」→○「いくら」、○「たらこ」 ×「ナッツ類」→○「くるみ」、○「ピーナッツ」		食物名	食物名	食物名	食物名	食物名	食物名	食物名	食物名	食物名
3	**今までどのような症状が出ましたか。** **該当する症状ごとに食物名を記入してください。**	**口・のど症状** 唇や口の中がかゆくなる、腫れる、イガイガするなど	食物名	食物名	食物名	食物名	食物名	食物名	食物名	食物名	食物名
		皮膚症状 発赤、かゆみ、はれ、じんましんなど	食物名	食物名	食物名	食物名	食物名	食物名	食物名	食物名	食物名
		消化器症状 腹痛、下痢・嘔吐など	食物名	食物名	食物名	食物名	食物名	食物名	食物名	食物名	食物名
		呼吸器症状 咳き込み、息苦しさ、ゼイゼイなど	食物名	食物名	食物名	食物名	食物名	食物名	食物名	食物名	食物名
		全身症状 ぐったりする、呼びかけに応じないなど	食物名	食物名	食物名	食物名	食物名	食物名	食物名	食物名	食物名
		アナフィラキシー ＊アレルギー反応により強い皮膚、呼吸器、全身症状が同時に複数おこることを「アナフィラキシー」と言います。	食物名	食物名	食物名	食物名	食物名	食物名	食物名	食物名	食物名
		その他 食物名と症状を右欄に記入してください	食物名 症状	食物名 症状	食物名 症状	食物名 症状	食物名 症状	食物名 症状	食物名 症状	食物名 症状	食物名 症状
4	**医師の診断・指示に基づき除去している食物はありますか。** 該当する場合は✓をしてください。		□医師の診断・指示で除去している食物がある。	□医師の診断・指示で除去している食物がある。	□医師の診断・指示で除去している食物がある。	□医師の診断・指示で除去している食物がある。	□医師の診断・指示で除去している食物がある。	□医師の診断・指示で除去している食物がある。	□医師の診断・指示で除去している食物がある。	□医師の診断・指示で除去している食物がある。	□医師の診断・指示で除去している食物がある。
	保護者の判断で除去している食物はありますか。 該当する場合は✓をしてください。		□保護者の判断で除去している食物がある。	□保護者の判断で除去している食物がある。	□保護者の判断で除去している食物がある。	□保護者の判断で除去している食物がある。	□保護者の判断で除去している食物がある。	□保護者の判断で除去している食物がある。	□保護者の判断で除去している食物がある。	□保護者の判断で除去している食物がある。	□保護者の判断で除去している食物がある。
5	**アレルギーに関して処方されている薬はありますか。**		ある 以下にお答えください ／ ない 質問６へ	ある 以下にお答えください ／ ない 質問６へ	ある 以下にお答えください ／ ない 質問６へ	ある 以下にお答えください ／ ない 質問６へ	ある 以下にお答えください ／ ない 質問６へ	ある 以下にお答えください ／ ない 質問６へ	ある 以下にお答えください ／ ない 質問６へ	ある 以下にお答えください ／ ない 質問６へ	ある 以下にお答えください ／ ない 質問６へ
			薬品名 エピペン® 有・無 ネフィー点鼻薬® 有・無	薬品名 エピペン® 有・無 ネフィー点鼻薬® 有・無	薬品名 エピペン® 有・無 ネフィー点鼻薬® 有・無	薬品名 エピペン® 有・無 ネフィー点鼻薬® 有・無	薬品名 エピペン® 有・無 ネフィー点鼻薬® 有・無	薬品名 エピペン® 有・無 ネフィー点鼻薬® 有・無	薬品名 エピペン® 有・無 ネフィー点鼻薬® 有・無	薬品名 エピペン® 有・無 ネフィー点鼻薬® 有・無	薬品名 エピペン® 有・無 ネフィー点鼻薬® 有・無
6	**学校生活での食物アレルギーに対する取り組みを希望しますか。** ※希望する場合は、医師の診断が必要です。学校より必要書類をお渡しします。		希望する 以下にお答えください ／ 希望しない 質問７へ	希望する 以下にお答えください ／ 希望しない 質問７へ	希望する 以下にお答えください ／ 希望しない 質問７へ	希望する 以下にお答えください ／ 希望しない 質問７へ	希望する 以下にお答えください ／ 希望しない 質問７へ	希望する 以下にお答えください ／ 希望しない 質問７へ	希望する 以下にお答えください ／ 希望しない 質問７へ	希望する 以下にお答えください ／ 希望しない 質問７へ	希望する 以下にお答えください ／ 希望しない 質問７へ
	学校における対応を希望するものに✓を記入してください。（複数回答可）		□給食 □食物・食材を扱う活動・授業 □運動 □宿泊を伴う活動について	□給食 □食物・食材を扱う活動・授業 □運動 □宿泊を伴う活動について	□給食 □食物・食材を扱う活動・授業 □運動 □宿泊を伴う活動について	□給食 □食物・食材を扱う活動・授業 □運動 □宿泊を伴う活動について	□給食 □食物・食材を扱う活動・授業 □運動 □宿泊を伴う活動について	□給食 □食物・食材を扱う活動・授業 □運動 □宿泊を伴う活動について	□給食 □食物・食材を扱う活動・授業 □運動 □宿泊を伴う活動について	□給食 □食物・食材を扱う活動・授業 □運動 □宿泊を伴う活動について	□給食 □食物・食材を扱う活動・授業 □運動 □宿泊を伴う活動について
7	**乳糖不耐症はありますか。**		ある／ない	ある／ない	ある／ない	ある／ない	ある／ない	ある／ない	ある／ない	ある／ない	ある／ない
8	**基本調査に関して、学校から連絡する時、対応可能な時間帯（8:30～16:30の間）を教えてください。**		□いつでもよい □　時頃～　時頃	□いつでもよい □　時頃～　時頃	□いつでもよい □　時頃～　時頃	□いつでもよい □　時頃～　時頃	□いつでもよい □　時頃～　時頃	□いつでもよい □　時頃～　時頃	□いつでもよい □　時頃～　時頃	□いつでもよい □　時頃～　時頃	□いつでもよい □　時頃～　時頃
面　談　実　施　日			年　月　日	年　月　日	年　月　日	年　月　日	年　月　日	年　月　日	年　月　日	年　月　日	年　月　日
学　校　記　入　欄			対応あり・対応なし	対応あり・対応なし	対応あり・対応なし	対応あり・対応なし	対応あり・対応なし	対応あり・対応なし	対応あり・対応なし	対応あり・対応なし	対応あり・対応なし

記入例

基　本　調　査　（毎年記入）太枠内を記入してください

児童生徒名（ふりがな：とうみ　たろう）　**東御　太郎**　　生年月日　（H・R）

調　査　内　容 次年度４月時点の学年で記入してください			小学校１年 記入日**令和８**年 **10** 月 **1** 日
1	**食物アレルギーはありますか。**		ある（以下にお答えください）／ない（質問７へ）
2	**食物アレルギーの原因となる食物名をすべて記入してください。** ※「ごま」、「そば」などの食物名を具体的に記入してください。 **【記入例】** ×「魚卵」→○「いくら」、○「たらこ」 ×「ナッツ類」→○「くるみ」、○「ピーナッツ」		食物名　**たまご・そば**
3	**今までどのような症状が出ましたか。** **該当する症状ごとに食物名を記入してください。**	**口・のど症状**　唇や口の中がかゆくなる、腫れる、イガイガするなど	食物名　**そば**
		皮膚症状　発赤、かゆみ、はれ、じんましんなど	食物名　**たまご・そば**
		消化器症状　腹痛、下痢・嘔吐など	食物名　**たまご**
		呼吸器症状　咳き込み、息苦しさ、ゼイゼイなど	食物名
		全身症状　ぐったりする、呼びかけに応じないなど	食物名
		アナフィラキシー　＊アレルギー反応により強い皮膚、呼吸器、全身症状が同時に複数おこることを「アナフィラキシー」と言います。	食物名
		その他　食物名と症状を右欄に記入してください	食物名　**そば** 症状　**まぶたの腫れ**
4	**医師の診断・指示に基づき除去している食物はありますか。** 該当する場合は✓をしてください。		☑医師の診断・指示で除去している食物がある。
	保護者の判断で除去している食物はありますか。 該当する場合は✓をしてください。		□保護者の判断で除去している食物がある。
5	**アレルギーに関して処方されている薬はありますか。**		ある（以下にお答えください）／ない（質問６へ） 薬品名　**抗ヒスタミン薬** エピペン®　有・無 ネフィー点鼻薬®　有・無
6	**学校生活での食物アレルギーに対する取り組みを希望しますか。** ※希望する場合は、医師の診断が必要です。学校より必要書類をお渡しします。		希望する（以下にお答えください）／希望しない（質問７へ）
	学校における対応を希望するものに✓を記入してください。（複数回答可）		☑給食 ☑食物・食材を扱う活動・授業 ☑運動 ☑宿泊を伴う活動について
7	**乳糖不耐症はありますか。**		ある／ない
8	**基本調査に関して、学校から連絡する時、対応可能な時間帯（8:30～16:30の間）を教えてください。**		☑いつでもよい □　　時頃～　　時頃
面　談　実　施　日			年　　月　　日
学　校　記　入　欄			対応あり・対応なし

太枠の中を記入してください

症状ごとに原因となる食物名を記入してください。

学校での対応は、
給食だけではありません。

東部地区小学校給食センター建設検討委員会設置要綱

（設置）

第１条　東部地区小学校給食センターの建設に当たり、当該給食センターが食育を効果的に実施することができる施設となるよう、関係者による必要な事項の検討及び意見聴取をするため、東部地区小学校給食センター建設検討委員会（以下「検討委員会」という。）を設置する。

（組織）

第２条　検討委員会は、学校関係者、保護者、関係行政機関、関係団体、有識者等のうちから東御市教育委員会が選任する。

(1) 田中小学校ＰＴＡ代表
(2) 滋野小学校ＰＴＡ代表
(3) 祢津小学校ＰＴＡ代表
(4) 和小学校ＰＴＡ代表
(5) 保育園保護者代表
(6) 田中小学校長
(7) 滋野小学校長
(8) 祢津小学校長
(9) 和小学校長
(10) 栄養教諭代表
(11) 学校給食調理主任代表
(12) 教育委員
(13) 信州うえだ農協代表
(14) 識見を有する者
(15) 公募
(16) その他教育長の認める者

（任期）

第３条　委員の任期は２年間とする。ただし、補欠の委員の任期は前任者の残任期間とする。

（検討及び意見聴取）

第４条　検討委員会は次の内容について検討を行い、委員から意見を聴取するものとする。

(1) 東部地区小学校給食センターの建設時期に関すること
(2) 食育に関すること
(3) 食物アレルギー対応に関すること
(4) 地産地消に関すること

(5) 米飯炊飯に関すること

(6) 東部地区小学校給食センターの運営に関すること

(7) その他教育長が必要と認めること

（役員）

第５条　検討委員会に委員長及び副委員長を置く。

２　委員長は委員の互選により選出し、会務を総理する。

３　副委員長は委員長の指名による。副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

（庶務）

第６条　検討委員会の庶務は、教育委員会教育課において処理する。

（補足）

第７条　この要綱に定めるもののほか、必要な事項は教育委員会が別に定める。

附　則

この要綱は、令和６年５月27日から施行する。

東部地区小学校給食センター建設検討委員会委員名簿

令和8年10月8日

	役職等	氏名	備考
1	田中小学校ＰＴＡ代表	掛川　泰史	
2	滋野小学校ＰＴＡ代表	箕輪　充	
3	祢津小学校ＰＴＡ代表	三瓶　雄輝	
4	和小学校ＰＴＡ代表	村山　友矩	
5	保育園保護者会連合会代表	久保田　理菜	
6	田中小学校長	栗林　幸治	
7	滋野小学校長	関　健一郎	
8	祢津小学校長	今井　拓也	
9	和小学校長	星合　祐一	
10	栄養教諭代表	八巻　謙治	田中小学校栄養教諭
11	調理主任代表	荻原　理子	祢津小学校調理主任
12	東御市教育委員	五十嵐　英美	
13	信州うえだ農協東部地区事業部営農課長	栁澤　智昭	
14	元全国学校栄養士協議会副会長	栁沢　幸子	識見を有する者
15	公募による者	竹村　洋子	
16	公募による者	白井　哲	
17	公募による者	佐橋　真意	
18	公募による者	依田　昌弘	

【事務局】

	役職等	氏名	備考
1	教育次長	岩下　雄司	
2	教育課長	土屋　岳史	
3	学校施設係長	所　洋一	
4	学校施設係主査	小林　靖宗	
5	学校施設係主事（管理栄養士）	内村　友香	